

AUTOR PROGRAMU : PHP "INFO-BIS" KRAKOW tel.411-81-25,412-22-82

PRZEDMIAR ROBÓT

=====

BUDOWA : BUDOWA SYSTEMU DEZYNFEKCJI WODY PITNEJ W ZESPOLE
"ZBIORNIKI SIERCZA" W SIERCZY. PRZEBUDOWA HYDROForni
WODY GOSPODARCZEJ ORAZ WODY PITNEJ DLA m. GRABÓWKI.

OBIEKT : BUDYNEK DEZYNFEKCJI WODY (BTU)

BRANŻA : KONSTRUKCJA.

LUTY 2016r.

** PRZEDMIAR ROBOT :FK394P **

Strona 1

LP	PODSTAWA KALKULACJI	OPISY ROBOT	J.M.	I l o s c	krot
	Obmiar NR	Obliczenia , opisy przedmiarowe		poszczeg.	razem
1.00 (1 - 6) KONSTRUKCJA					
1	KNRW 202 0212/12	WIENCE MONOLITYCZNE ZELBETOWE NA SCIANACH ZEWNETRZNYCH O SZER.DO 30 CM -BETON C20/25 1 0,25*0,30*(5,50+4,15)*2 =	M3	1.448	1.00
				1.448+	
2	KNRW 202 0259/01	PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH ELEMENTOW BUDYNKOW I BUDOWLI -PRETAMI STALOWYMI GLADKIMI FI 6 MM (A-I)	MG(T)	0.023	1.00
3	KNRW 202 0259/02	PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH ELEMENTOW BUDYNKOW I BUDOWLI -PRETAMI STALOWYMI ZEBROWANYMI FI DO 14 MM (A-III)	MG(T)	0.075	1.00
4	KNNR 2 0102/06	DESKOWANIE SYSTEMOWE DROBNOWYMIAROWE KONSTRUKCJI MONOLITYCZNYCH BETONOWYCH LUB ZELBETOWYCH -PLYT STROPOWYCH 1 5,00*4,15 =	M2	20.75	1.00
				20.750+	
5	KNNR 2 0104/04	ZBROJENIE KONSTRUKCJI ELEMENTOW STROPODACHU PRETAMI STALOWYMI OKRAGLYMI ZEBROWANYMI SREDN.DO 14 MM (A-III)	MG(T)	0.299	1.00
6	KNNR 2 0109/08	BETONOWANIE KONSTRUKCJI W DESKOWANIU SYSTEMOWYM DROBNOWYMIAROWYM Z TRANSPORTEM BETONU POMPA -ZBROJONYCH - PLYT STROPOWYCH -BETON C20/25 1 5,00*0,16*4,15 =	M3	3.320	1.00
				3.320+	

ELEMENTY

OPISY ROBOT

1.00 (1 - 6) KONSTRUKCJA
