

Kraków, 9 października 2018 r.

zainteresowani wykonawcy

EZU/MS /831/PN-64/641/2018

dot.: zamówienia nr 831/PN-64/2018 na zadanie: „Remont kolektora w ul. Ptaszyckiego w Krakowie”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1:

Nawiązując do ww. postępowania przetargowego, uprzejmie prosimy o zajęcie stanowiska w poniższych kwestiach:

- 1- Czy Zamawiający uzna referencję na renowację lub modernizację kolektora panelami GRP o przekroju kołowym?
- 2- Czy Zamawiający uzna referencję na renowację lub modernizację kolektora panelami GRP o przekroju jajowym – takim samym jak przekrój kolektora w ul. Ptaszyckiego?
- 3- Mając na uwadze fakt, że kolektor w ul. Ptaszyckiego posiada przekrój jajowy o wymiarze 1200/1800 mm i 1400/2000 mm.
 - a. Jakiego przekroju w mm będzie wymagał Zamawiający od referencji danego Wykonawcy?
 - b. Czy może to być przekrój kołowy który znacznie łatwiej się montuje od przekroju kołowego?
 - c. Czy musi to być przekrój jajowy, który montuje się o wiele trudniej niż przekrój kołowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga doświadczenia w zakresie wykonania renowacji 1000mb kanalizacji panelami GRP o dowolnym przekroju, z zastrzeżeniem, że kanał po renowacji ma posiadać cechy kanału przelazowego.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie wymagał dołączenia Wykazu Cen do oferty. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie wzoru Wykazu Cen.

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał wykazu cen. W związku z tym następuje zmiana w Części III – Programu funkcjonalno – użytkowego PFU-2 „Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych” w następujących punktach:

Punkt 8.2 PFU - WWIORB

8.2.Odbiór częściowy

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadczenie Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Roboty zostaną uznane przez Zamawiającego za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadczenie Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny.

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadczenie Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzi roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.

Zostaje zmieniony i będzie brzmiał:

8.2.Odbiór częściowy

Zamawiający przewiduje odbiory częściowe na podstawie protokołu zaawansowania robót, jednak nie częściej niż raz na trzy miesiące.

Odbiorowi częściowemu będą podlegały w pełni wykonane odcinki i/lub komory.

Punkt 9. PFU - WWIORB

9. Podstawa płatności

Płatności będą dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen, po zakończeniu wszelkich prac objętych daną pozycją Wykazu Cen. Roboty nie będą rozliczane na podstawie wskaźnika postępu. Żadne kwoty w ramach poszczególnych pozycji Wykazu Cen nie zostaną poświadczone przez Zamawiającego jako należne Wykonawcy zanim nie zostaną wykonane Roboty objęte daną pozycją. Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.

Cena za opracowanie dokumentacji projektowej będzie obejmować w szczególności:

- Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangażowanego w opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i opracowań stanowiących projekt Robót,
- Koszty pośrednie związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy w tym w szczególności koszty prowadzenia biura, koszty pracy sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i programowania niezbędnego do wykonania dokumentacji

projektowej niezbędnej do wykonania i odbioru Robót budowlanych objętych niniejszym kontraktem.

- Koszty powielenia i dostarczenia Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wymaganych kontraktem liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa),
- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji.

Za każdym razem Cena Robót budowlanych pozycji będzie obejmować:

- robocizną bezpośrednią,
- wartość użytych i wbudowanych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzi: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, oraz koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,
- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania ciągłości eksploatacji kanalizacji,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena jednostkowa zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót będzie obejmować w szczególności opłaty wymienione w p. 1.2.4 PFU-1.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.

Zostaje zmieniony i będzie brzmiał:

9. Podstawa płatności

Płatności będą dokonywane na podstawie protokołów zaawansowania robót (nie częściej niż raz na trzy miesiące).

Pytanie 3:

Prosimy o udostępnienie schematów komór wraz z zaznaczonymi wymiarami, w których należy przeprowadzić renowację za pomocą torkretowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada schematu komór do torkretowania. Komory będzie można obejrzeć podczas wizji w terenie w dniu 10.10.2018 godz. 10:00.

Pytanie 4:

W związku z w/w postępowaniem uprzejmie prosimy o udostępnienie na stronie internetowej dokumentacji projektowej zadania, w tym w szczególności projektu budowlanego oraz przedmiaru robót. Obecnie na serwerze FTP udostępnionym przez Zamawiającego znajdują się jedynie PFU, rysunki odcinków oraz przykładowy przekrój kolektora 1200.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na powyższe pytanie odpowiedź znajduje się w Część III – Programu funkcjonalno – użytkowego PFU-1 „Część opisowa” w następujących punktach:

Część III PFU – 1 pkt 2.1.2

2.1.2 Forma projektu wykonawczego

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Projekt wykonawczy dla każdego odcinka kanalizacji Robót w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach.

Projekt wykonawczy musi zawierać:

Opis techniczny proponowanych rozwiązań,

Część obliczeniową,

Część rysunkową zawierającą w szczególności: plany sytuacyjne, profile naprawianych kanałów.


W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert z 23 października 2018 r. na dzień 25 października 2018 r.:

- składanie ofert – do dnia 25 października 2018 r. do godz. 9:15,
- otwarcie ofert – w dniu 25 października 2018 r. o godz. 9:30

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy w materiałach przetargowych pozostają bez zmian.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty.



MPWiK SA
Kraków
[Signature]

**Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi
w dniu 9 października 2018 r.**