

KKU.261.33.2024

Kraków, 26.04.2024r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 228/PN-17/2024 pod nazwą: „Budowa magistrali wodociągowej DN600 wzdłuż Autostrady A4 od węzła Kraków Łągowiecki (w rejonie ul. Kustronia i rzeki Wilgi) do ul. Kąpielowej i sieci wodociągowej DN200 w rejonie ul. Kąpielowej oraz budowa komory redukcyjno – pomiarowej”.

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Proszę o uzupełnienie informacji zawartych w projekcie rys. nr. 3 – Komora K0. W zestawieniu materiałów poz. Nr 31 oraz 32 jest wpisana rura żeliwna wywiewna. Brak podanej średnicy tej rury? Prosimy o uzupełnienie informacji.

Odpowiedź:

W opisie projektu wykonawczego -TS dla komory KO regulacyjno - pomiarowa, na str. 7 - "wentylacja..... rury kielichowe żeliwne DN100...."

Pytanie 2:

W przedmiarze robót dla komory K0 w poz. Nr 60 jest: „przykręcenie tulei dla żurawia do gotowego podłoża..”. O jakiego żurawia chodzi? Jak takiego elementu na rysunku komory nr 3.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem wykonawczym - konstrukcja dla KO regulacyjno-pomiarowej przewidziany jest jedynie montaż tulei dla żurawia ewakuacyjnego. Sposób montażu został przedstawiony na rys. KT1, KT2 i KT8.

Pytanie 3:

Bardzo proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki techniczne dotyczące odwodnienia dna komory, opis techniczny na str. 8 „Kąpielowa komora”. Rysunki załączone przez Zamawiającego nie przedstawiają sytuacji opisanej w projekcie.

Odpowiedź:

Studnie odwodnieniową należy wykonać zgodnie z rys 5a oraz przedmiarem pkt 1.5.

Pytanie 4:

Gdzie znajduje się komora do demontażu, której to montaż został uwzględniony w przedmiarze. W opisie technicznym brak takiej informacji.

Odpowiedź:

W przedmiarze „Komora K0 Regulacyjno - Pomiarowa dla magistrali wodociągowej DN600 w rejonie ul. Kąpielowej” .

1. Wykreślić pozycję nr 23 - demontaż starej komory



2. W pozycjach nr 24-26 należy przyjąć ilości wg poniższego zestawienia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	5	6	7
24	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie $3,14*0,75*0,75*10,0-3,14*0,6*0,6*10,0=6,36$	m3	6,36
25	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	6,36
26	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - do ustalenia przez Oferenta	m3	6,36

Pytanie 5:

Czy magistrala DN1200 w miejscu komory K0 jest zdemontowana?

Odpowiedź:

Magistrala DN1200 jest do demontażu, pkt 22 i 27 w przedmiarze.

Pytanie 6:

W związku faktem, iż wodociąg dla zadania pn.: „Budowa magistrali wodociągowej DN600 wzdłuż Autostrady A4 od węzła Kraków Łagiewniki (w rejonie ul. Kustronia i rzeki Wilgi) do ul. Kąpielowej i sieci wodociągowej DN200 w rejonie ul. Kąpielowej oraz budowa komory redukcyjno— pomiarowej” przebiega w całości w terenie zielonym, bardzo proszę o weryfikację warunków udziału w postępowaniu i wykreślenie wymagań dotyczącej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie robót drogowych.

Odpowiedź:

Wymagania podane w SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 7:

Proszę o dostarczenie formularza, w którym należałoby uzupełnić osoby skierowanie do wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Wymagania podane w SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 8:

Odnosnie ogłoszenia o przetargu nr postępowania:228/PN-17/2024 dla zadania pn.: „Budowa magistrali wodociągowej DN600 wzdłuż Autostrady A4 od węzła Kraków Łagiewniki (w rejonie ul. Kustronia i rzeki Wilgi) do ul. Kąpielowej i sieci wodociągowej DN200 w rejonie ul. Kąpielowej oraz budowa komory redukcyjno – pomiarowej” bardzo proszę o dołączenie edytowalnego w całości druku



oferty. Obecnie udostępniony plik zawiera elementy nieedytowalne w zakresie: punktu 1 i 2 zawartości ceny ofertowej.

Odpowiedź:

Zamawiający umieszcza skorygowany wzór oferty.

Pytanie 9:

Z uwagi na bardzo trudne warunki udziału w postępowaniu ograniczające ilość wykonawców prosimy o zmianę pkt. rozdział XII pkt. 3 ppkt1 na następujący:

„Formularz nr 2 – wykaz najważniejszych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie nie dłuższym niż ostatnie pięć lat przed upływem terminu składania ofert (to jest zakończonych nie wcześniej niż w 2019 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonanych w tym okresie, z podaniem rodzaju, wartości, nazwy zamawiającego (inwestora), daty i miejsca wykonania tych robót); dla celów niniejszego zamówienia najważniejszymi robotami, które musi obejmować ww. wykaz, jest wykonanie:

➤ sieci wodociągowej z rur żeliwa sferoidalnego, o średnicy nie mniejszej niż DN 500 oraz łącznej długości co najmniej 600m - wykonanej metodą wykopową;

oraz

➤ sieci wodociągowej z rur żeliwa sferoidalnego, o średnicy nie mniejszej niż DN 200- długości co najmniej 130m wykonanej w technologii HDD lub krakingu statycznego

oraz

➤ odcinka z rur, o średnicy nie mniejszej niż DN 600- długości co najmniej 120m wykonanej mikrotunelingu lub przewiertem sterowanym optycznie

oraz

➤ wykonania co najmniej 1 komory wykonanej jako budowla żelbetowa, monolityczna, wylewana na mokro

Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. robót na podstawie odrębnych umów/ zamówień przy czym brak w Formularzu nr 2 wykonanych zamówień o powyższych cechach będzie równoznaczny z brakiem wymaganego doświadczenia; ”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagania w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia pozostają bez zmian.

Zamawiający prosi o uwzględnienie następujących zmian w przedmiarach:

W pozycji nr 52 przedmiaru „Budowa magistrali wodociągowej DN600 na odc. A-C węzła Kraków-Łągowniki rejon ul. Kustronia do ul. Kąpielowej wzdłuż autostrady A4 KM418-419 wraz z odc. B-B2 sieci wodociągowej DN200/150 w rejonie ul. Kąpielowej” należy przyjąć ilość wg poniższej tabeli.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	5	6	7
52	KNNR 4 1411/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm $1,55*0,15*(599,4-7,0-3,8*4)+3,0*7,0*0,15*4+3,14*1,9*1,9*0,15*4=156,30$	m3	153,60



**WODOCIĄGI**  
**Miasta Krakowa**

Siedziba: 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, Centrum Obsługi Mieszkańców: 30-106 Kraków, ul. Senatorska 9  
Godziny otwarcia COM: poniedziałek 7.00-17.00, wtorek-piątek 7.00-15.00  
Centrala: +48 12 42 42 300, fax: +48 12 42 42 322, nr alarmowy: 994  
e-mail: [biuro@wodociagi.krakow.pl](mailto:biuro@wodociagi.krakow.pl), [www.wodociagi.krakow.pl](http://www.wodociagi.krakow.pl)

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych zmian przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Z poważaniem

Wioletta Kubica  
Dyrektor ds. Kontraktowania

Sprawę prowadzi: Barbara Bańdo tel.:+48 12 62 03 240 mail: [barbara.bando@wodociagi.krakow.pl](mailto:barbara.bando@wodociagi.krakow.pl)

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Administratorem danych osobowych są WMK S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie: <https://wodociagi.krakow.pl/strefa-klienta/rodo.html>

### **Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna**

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara, Wiceprezisi Zarządu: Paweł Senderek, Janusz Wesołowski, Członkowie Zarządu: Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra  
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714  
Kapitał zakładowy: 234 567 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387