



PRACE KONSERWATORSKIE:

Powierzchnie wątków ceglanych (kominy, elewacje dachowe) należy oczyścić z nawarstwień metodą termopary z niewielką ilością preparatu czyszczącego (również betonowe czapy kominów). Ubytki cegieł i spoin uzupełnić zaprawą mineralną. W miejscach dużych ubytków cegieł należy je wykuć i wstawić nowe, dobrane rozmiarem i kolorem. Następnie należy zabezpieczyć preparatem hydrofobowym. Eventualne przebarwienia kolorystyczne cegieł należy słać farbami o spoiwie silikonowym. Elewacje dachowe tynkowane (nad windą) należy oczyścić z nawarstwień metodą termopary z niewielką ilością preparatu czyszczącego, uzupełnić ubytki.

Ofasowania blacharskie, rynny - wszystkie elementy wymienić na blachę miedzianą.

Wyłazy dachowe 7szt. - do wymiany

Drewniane krokwistyny oraz deskowanie okapu należy oczyścić na sucho z brudu, a następnie zakonserwować preparatem ognio i grzybochronnym w kolorze ciemnobrązowym.

Wymiana instalacji odgromowej do połączenia ze zwodami pionowymi.

Na wieżyczce, lukarnach itp. demontaż istniejącej blachy i deskowania, wykonanie nowego deskowania, położenie membrany z matą rozdzielczą, położenie nowej blachy miedzianej układanej na rąbek stojący. Membrana paroprzepuszczalna - czterowarstwowa mata rozdzielcza do zastosowania pod pokrycia dachowe z blach układanych na rąbek stojący, warstwa separacyjna wykonana z polipropylenowego oplotu zapewniającego wentylację i odprowadzenie wilgoci.

- wodoszczelność ponad 300cm słupa wody
- grubość oplotu 8mm
- odporność na przenikanie wody EN 1298, class W1
- paroprzepuszczalność wartość sd, EN 12572ca, 0,02m
- paroprzepuszczalność EN 12572, 38°C/93% ca. 3000g/m²/24h
- odporność na temperaturę -40/+80°C
- odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1 4 miesiące

Wymiana lub wzmocnienie elementów drewnianych konstrukcji dachu - tych które zostały określone w ekspertyzie jako uszkodzone, lub o zbyt małej nośności. Zabezpieczenie przeciwpożarowe, przeciwgrzybiczne i przeciw szkodnikom całej dostępnej konstrukcji drewnianej dachu.

PRACOWNIA Architektoniczna 31-043 Kraków, Pasa Dominikański 1/5a dr inż. arch. Joanna Kolodziej mgr inż. arch. Marcin Kolodziej	INWESTOR: WODOCIĄGI MIASTA KRAKÓW S.A. UL. SENATORSKA 1, 30-106 KRAKÓW		NR RYSUNKU: A - 8
	OBJEKT: BUDYNEK MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A., 30-106 KRAKÓW UL. SENATORSKA 1, DZ. NR 176/12 OBR. 14, KROWODRZA		
	REMONT WIEŻY DACHU I POKRYCIA W BUDYNKU WODOCIĄGÓW MIASTA KRAKÓW, 30-106 KRAKÓW UL. SENATORSKA 1, DZ. NR 176/12 OBR. 14, KROWODRZA		
	PROJEKTANT: dr inż. arch. Joanna Kolodziej UPB 306/2000	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Marcin Kolodziej UPB SW - 6/2003	
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Jacek Serczyk			
TYTUŁ RYSUNKU: ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA		SKALA: 1:100	DATA: 03.2021