



KKU.261.46.2025

Kraków, 06.08.2025 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 241/PN-30/2025 pn. „Modernizacja układu szaf zasilających oraz sterowniczych wraz z budową kontenera technicznego, budową odcinka kanalizacji teletechnicznej i wymianą tras kablowych w budynku operacyjnym przy WKF ob. 15.1; 15.2 na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków Kujawy – Etap I.”

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

W opisie specyfikacji przetargowej dla szafy R18 i ST 18 jest napisane dostawa natomiast w przedmiarze wymiana (pkt 40 d.1.4; pkt 41 d.1.4) , prosimy o doprecyzowanie zakresu.

Odpowiedź:

Pkt 40 d.1.4 Zawiera pozycje uwzględniające:

- koszt rozdzielnic R18
- koszt wymiany szafy R18
- koszt robocizny
- koszt materiałów pomocniczych
- koszt pracy samochodu skrzyniowego do 5 t
- koszt pracy żuraw samochodowy 5-6 t

Pkt 41 d.1.4 Zawiera pozycje uwzględniające:

- koszt szafy automatyki ST18
- koszt wymiany szafy ST18
- koszt robocizny
- koszt materiałów pomocniczych
- koszt pracy samochodu skrzyniowego do 5 t
- koszt pracy żuraw samochodowy 5-6 t

Pytanie 2:

Jakiego zakresu dotyczy pkt. 9 d.1.1 wywóz ziemi 675 m3, prosimy o doprecyzowanie i podanie szczegółów.

Odpowiedź:

Pkt 9 d.1.1 Zawiera pozycje uwzględniające wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi za każdy nast. 1 km. Przyjęto wywóz 45 m3 na odległość 15 km. Ta pozycja zawiera również koszt pracy samochodu samowyładowczego 5 t



Pytanie 3:

Na jaki czas i czy możliwe jest to w dni robocze, zamawiający przewiduje możliwość wyłączenia zasilania (odłączenia złącza ZK 15.1- Z3a) w celu przeniesienia złącza i usunięcia kolizji.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje możliwość wyłączenia w wcześniej uzgodnionym czasie, zasilania w celu przeniesienia złącza i usunięcia kolizji na okres 4 godzin jednorazowego wyłączenia w ciągu doby.

Pytanie 4:

Czy testy FAT dostarczanych szaf mogą odbyć się w siedzibie wykonawcy?

Odpowiedź:

Inwestor wymaga aby testy FAT odbyły się w miejscu instalacji na obiekcie, pod nadzorem służb inwestora.

Pytanie 5:

Pkt. przedmiaru 48 d1.4 dostawa elementów zapasowych sterownika – zgodnie z zestawieniem pkt. 17.1 – prosimy o udostępnienie zestawienia.

Odpowiedź:

Elementy zapasowe sterowników nie będą uwzględniane w tym etapie.

Pytanie 6:

Podczas wizji lokalnej przekazano informacje n/t budowy linii zasilającej kontener z rozdzielni R40, nie wspomniano o tym w zapytaniu oraz nie podano punktów z przedmiaru robót odnoszących się do tego zakresu, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Inwestor rozszerza zakres o pozycję:

Pkt 133 d.1.10 ST-E-01 Ręczne układanie kabla YKXS 1x185mm² – 800m

Pkt 133 d.1.10 Zawiera pozycje uwzględniające:

- koszt ręcznego układania kabli YKXS 1x185mm² 800 m
- koszt robocizny
- koszt kabla YKXS 1x185mm²
- koszt benzyny do ekstrakcji
- koszt wazeliny technicznej
- koszt lakieru asfaltowego ogólnego stosowania czarnego
- koszt opasek kablowych OKi
- koszt folii kalandrowanej z PCW uplastycznionego grub. powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
- koszt słupków oznaczeniowych typu SO 115x20x5 cm
- koszt taśmy izolacyjnej Denso
- koszt materiałów pomocniczych
- koszt pracy samochodu dostawczego 0.9 t
- koszt pracy samochodu skrzyniowego do 5 t
- koszt pracy przyczepy do przewożenia kabli
- koszt pracy ciągnika kołowego 55-63 kW (75-85 KM)
- koszt pracy żurawia samochodowego 4 t
- Koszty pośrednie

Pytanie 7:

W opisie specyfikacji oraz braku wskazania w przedmiarze informacji dotyczącej instalacji odgromowej kontenera – zabudowania bednarki etc.. – prosimy uzupełnienie informacji.

Odpowiedź:

Należy rozważyć konieczność zastosowania ochrony odgromowej, jednocześnie należy wyposażyć kontener w instalację wyrównującą potencjały, uziemiającą, przeciwprzepięciową itd.

Pytanie 8:

Czy zamawiający wymaga dokonania jakichkolwiek prac programistycznych, dostarczenie licencji (program sterownika, SCADA, itp.) dla tego etapu?

Odpowiedź:

Przy zmianie szaf sterowniczych, wymianie sterowników oraz ich zaprogramowaniu wg. wytycznych WMK S.A, będzie należało dostarczyć również narzędzie programowe w wersji w której został zaprogramowany sterownik PLC. Nowe i zmodyfikowane sygnały będzie należało wprowadzić do systemu SCADA w porozumieniu z firmą mającą umowę serwisową do tego systemu.

Pytanie- wizja lokalna

Zamawiający informuje, iż w przypadku opisu zawierającego informacje o „montażu” urządzenia, kontenera, części oraz innych elementów i podzespołów, za każdym razem sytuacja dotyczy także zakupu i dostawy realizowanej przez Wykonawcę w pełnym zakresie.

Jednocześnie zamawiający działając na podstawie rozdziału VII ust.1 specyfikacji warunków zamówienia wprowadza następujące zmiany w treści specyfikacji oraz wzoru Oferty i wzoru umowy:

W rozdziale VIII ust.1 SWZ (TERMIN WYKONANIA (CYKL REALIZACJI) ZAMÓWIENIA):

zamiast:

Wymagany przez zamawiającego termin zakończenia realizacji całości przedmiotu zamówienia: Etap I - do dnia 20 grudnia 2025 r., z zastrzeżeniem, że:

- prace będą realizowane na czynnym obiekcie.
- wszelkie prace w tym wyłączenia, przebiegi nie mogą zakłócić normalnej pracy zakładu. zakres prac i harmonogram należy za każdym razem uzgadniać z zamawiającym.

wprowadza się tekst następujący:

Wymagany przez zamawiającego termin zakończenia realizacji całości przedmiotu zamówienia:

Etap I - do dnia 31 marca 2026 r., z zastrzeżeniem, że:

- prace będą realizowane na czynnym obiekcie.
- wszelkie prace w tym wyłączenia, przebiegi nie mogą zakłócić normalnej pracy zakładu. zakres prac i harmonogram należy za każdym razem uzgadniać z zamawiającym.

Równocześnie zmianie ulega odpowiednio termin realizacji umowy do dnia 31.03.2026 r.

Jednocześnie zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 11 sierpnia 2025 r. na dzień 18 sierpnia 2025 r.



- a. składanie ofert – do godziny 9:15
- b. otwarcie ofert – o godzinie 9:30.

Ponadto zamawiający zamieszcza skorygowany druk oferty oraz poprawiony harmonogram rzeczowo finansowy na okres 6 miesięcy.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Z poważaniem

Wioletta Kubica
Dyrektor ds. Kontraktowania

Sprawę prowadzi: Małgorzata Zajac 12 42 42 392

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa