

Przedmiar – Remont schronu na terenie ZUW RUDAWA przy ul. Filtrowej w Krakowie.

Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość
1	Element	Prace przygotowawcze, demontaże		
1.1	KNNRW 3/607/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, powierzchnia ścian i sufitów	m2	170,42
1.2		Demontaż istniejącej drabiny	mb	5
1.3	KNNRW 3/701/2	Demontaż ościeżnic drzwiowych, osadzonych w ścianach - 4 kpl drzwi	m	19,6
1.4	KNR 401/108/17	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1·km, gruz ceglany - KONTENERY NA ŚMIECI	m3	7
2	Element	Roboty remontowe		
2.1	KNKRB 2/803/9	Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów - SZPACHLOWANIE DO 15 % POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW	m2	25,56
2.2	ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, wszystkie powierzchnie preparatem ceresit CT17 - ściany i sufity	m2	170,42
2.3	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych, 2-krotne - malowanie ścian, farba odporna na pleśń	m2	135
2.4	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych, 2-krotne - malowanie sufitów, farba odporna na pleśń	m2	35,43
2.5	ZKNR C 2/816/3	Reprofilacja podłoża, zabezpieczenie powierzchni betonu powłoką akrylową, 2-krotne malowanie, powierzchnie poziome - naprawa posadzki i malowanie	m2	35,43
2.6	KNNRW 3/702/4	Wymiana drzwi, drzwi ażurowe stalowe wewnętrzne	m2	6
2.7	KNR 401/907/2	ANALOGIA: Czyszczenie i malowanie na kolor szary, drzwi stalowych istniejących, ościeżnic - 3 kpl - czyszczenie, naprawa pomalowanie	m2	5
2.8	KNNRW 3/1014/7	Mycie po robotach malarskich, posadzek betonowych	m2	35,43
2.9	KNNRW 3/1014/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostałych typów	m2	5

3	Element	Remont łazienki		
3.1	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	3
3.2	NNRNKB 202/2803/5 (1)	Licowanie ścian o powierzchni ponad 10·m2 płytkami terakotowymi na zaprawach klejowych, płytki 30x60	m2	22
3.3	KNRW 202/840/8	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe	m	15
3.4	NNRNKB 202/1121/9	Posadzki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8·m2, płytki 60x60·cm	m2	0
3.5	KNNRW 3/702/4	Wymiana okien i drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi łazienkowe wewnętrzne - 2 szt.	szt	2
3.6	KNR GEBERIT 215/102/1	Elementy montażowe stelaż, przy ścianie masywnej, do miski ustępowej	kpl	1
3.7	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	kpl	1
3.8	KNR GEBERIT 215/105/1	Przyciski do spłuczek, podtynkowych	szt	1
3.9		Kalkulacja indywidualna - montaż luster	m2	1
3.10		Kalkulacja indywidualna dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitariatu	kpl	1
3.11	KNKRB 4/116/1 (1)	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grusz. z bateria umywalkowa	kpl	1
4	Element	Wyposażenie dodatkowe		
4.1		Dostawa i montaż drabiny ze stali nierdzewnej	kpl	1
4.2		Dostawa i montaż zbiorników na wodę - 100l - stal nierdzewna	kpl	2
4.3		Dostawa i montaż klapy - Właz rewizyjny / studzienka 600x600x100 + amortyzatory gazowe stal nierdzewna	kpl	1
4.4		Dostawa i montaż DRZWI POWIETRZNOSZCZELNYCH PPOŻ wraz z demontażem drzwi istniejących	kpl	2
4.5		Dostawa i montaż URZĄDZENIA FILTROWENTYLACYJNEGO UFW	kpl	1
4.6		Dostawa i montaż ławek składanych	kpl	1
4.7		Dostawa POCHŁANIACZA WILGOCI	kpl	1
5	Element	Roboty instalacyjne		
5.1		Przeróbki instalacji elektrycznych	kpl	1
5.2		Przeróbki instalacji sanitarnych	kpl	1